

< 72 * 1 * 10 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 955 000 руб.

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму

955 000 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.



_____ / _____ 20__ г.

Объект: ФГУП «Костромское ПроП «Минздравсоцразвития России» г.Кострома, ул. Центральная, д.46а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Реконструкцию покрытия территории предприятия (к экспертному заключению)

Сметная стоимость: **955,000** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.715** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **5.830** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон)"

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не з обл. машин, чел-ч		
			оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины		
										на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ТЕР 47-02-088-02 Прим. Ручная выборка сорняков, 1000 м2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.326 103.5% 76.5%	904.00 904.00			295	295				121.18	39.50
2.	ТЕРр 66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	5 108% 68%	768.15 33.79	726.06	8.30	3 841	169	3 630	42	4.53	22	

< 72 * 1 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	ТЕР 27-04-005-03	0.18	<u>24 818.47</u>	21 422.41	<u>3 167.05</u>	4 467		41	3 856	<u>570</u>	<u>32.03</u>	<u>5.76</u>
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) нижнего слоя двухслойных, 1000 м ² основания		229.01		362.92					65	31.54	5.67
	<i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 121601:[ЭМ-(321.31=108.55*2.96), ЗПМ-(30.04=10.15*2.96)]</i>											
	<i>Накладные расходы</i>	127.8%						135				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%						86				
	<i>Всего с НР и СП</i>							4 688				
8.	ТЕР 27-04-005-02	0.18	<u>28 915.87</u>	23 587.86	<u>5 063.75</u>	5 205		48	4 246	<u>911</u>	<u>36.96</u>	<u>6.65</u>
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) верхнего слоя двухслойных, 1000 м ² основания		264.26		557.49					100	49.11	8.83
	<i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 121601:[ЭМ-(321.31=108.55*2.96), ЗПМ-(30.04=10.15*2.96)]; СЦЭСМ 121803:[ЭМ-(74.72=114.95*0.65), ЗПМ-(7.68=11.81*0.65)]</i>											
	<i>Накладные расходы</i>	127.8%						189				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%						120				
	<i>Всего с НР и СП</i>							5 514				
9.	ТЕР 27-06-029-02	1.126	<u>55 427.92</u>	47 569.61	<u>7 698.73</u>	62 412		180	53 563	<u>8 669</u>	<u>20.86</u>	<u>23.488</u>
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 3 т/м ³ и более, 1000 м ² покрытия		159.58		293.03					330	24.77	27.891
	<i>Накладные расходы</i>	127.8%						652				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%						412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Добавл.ресурсы: СЦЭСМ 400052

Поправки: ЭМ: *0.92

. ИТОГО ПО СМЕТЕ						143 391	4 299	109 619	<u>29 471</u>		<u>579.343</u>
									1 531		135.893
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -						143 391	4 299	109 619	<u>29 471</u>		<u>579.343</u>
									1 531		135.893
. МАТЕРИАЛОВ -						3 091					
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.5 - по стр. 1; %=108 - по стр. 2; %=104 - по стр. 3, 4, 11; %=127.8 - по стр. 5, 7-10)						6 144					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76.5 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3, 4, 11; %=80.75 - по стр. 5, 7-10)						3 669					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -						153 204					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						153 204					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ НР И СП						143 391					
НР С К=0,7		0.94				5 775					
НДС В НР (0,18*0,183=0,0329 4)	0.03294					190					
СП С К=0,9		0.9				3 302					
НДС В СП (0,15*0,18=0,027)	0.027					89					
Стоимость механизмов						29 471					
Разница ЭМ-ЗПМ						27 940					
НДС ОТ (ЭМ-ЗПМ)	18					5 031					
Сметная стоимость материалов						109 619					
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						109 619					

< 72 * 1 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форм:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
НДС ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ		18					19 731					
ИТОГО С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		5.38					177 509					
							955 000					

Составил: *Илья Сметерк* *И. Вит* = *А.С. Бенгенов*

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: *Нач. отдела строит экон.* *В.В. Селев* = *В.В. Селев*

(должность, подпись, Ф.И.О.)

